



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**  
**UBICACIÓN: CERRO HERMOSO, LA MINA, SANTIAGO OESTE**

PRESUPUESTO No: \_\_\_\_\_

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 5</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	111,24	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	155,74	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con material clasificado	67,29	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Conten	618,00	ML		-	
<b>4</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
4,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
5,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
5,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
5,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
5,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
5,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
5,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
5,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>					<b>0,00</b>

**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**  
**Director Obras Publicas Distrital**





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**  
**UBICACIÓN: INGENIO ABAJO, SANTIAGO OESTE**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE PRINCIPAL</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	150,00	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	210,00	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Clasificado	100,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
3,01	Aceras	500,00	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE ANTIGUA JOAQUIN BALAGUER</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	44,64	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	62,50	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con material clasificado	26,52	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
5,01	Conten	248,00	ML		0,00	
<b>6</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>0,00</b>
6,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
7,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
7,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
7,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
7,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
7,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
7,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
7,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>					<b>0,00</b>

APROBADO POR :  
**Ing. Fausto Tejada**  
 Director Obras Publicas Distrital





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**  
**UBICACIÓN: LA EMBOSCADA, SANTIAGO OESTE**

						PRESUPUESTO No:	
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00		
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00		
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE PRINCIPAL</b>						
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	144,00	M <sup>3</sup>		0,00		
2,02	Bote	145,40	M <sup>3</sup>		0,00		
2,03	Relleno con material clasificado	96,00	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>						<b>0,00</b>
3,01	Conten	800,00	ML		0,00		
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE PRINCIPAL</b>						
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	48,00	M <sup>3</sup>		0,00		
4,02	Bote	67,20	M <sup>3</sup>		0,00		
4,03	Relleno con Clasificado	27,40	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>						<b>0,00</b>
5,01	Aceras	160,00	M <sup>2</sup>		0,00		
<b>6</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0,00</b>
6,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00		
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>0,00</b>
7,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00		
7,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00		
7,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00		
7,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00		
7,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00		
7,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00		
7,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00		
						<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten signature)*

**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**  
**Director Obras Publicas Distrital**







**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TORRE**  
**UBICACIÓN: INGENIO ARRIBA, SANTIAGO OESTE**

						PRESUPUESTO No:	
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00		
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00		
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE PENETRACION</b>						
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	90,00	M <sup>3</sup>		0,00		
2,02	Bote	126,00	M <sup>3</sup>		0,00		
2,03	Relleno con Clasificado	60,00	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>						<b>0,00</b>
3,01	Aceras	300,00	M <sup>2</sup>		0,00		
	<b>RECONSTRUCCION DE CONTENES CALLE PENETRACION</b>						
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>0,00</b>
4,01	Demolicion de Coten existente con equipo	15,00	M <sup>3</sup>		0,00		
4,02	Excavacion	9,00	M <sup>3</sup>		0,00		
4,03	Bote	33,60	M <sup>3</sup>		0,00		
4,04	Relleno con material clasificado	9,00	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>						<b>0,00</b>
5,01	Conten	150,00	ML		0,00		
	<b>RECONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 6</b>						
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>0,00</b>
6,01	Demolicion de Coten existente con equipo	11,80	M <sup>3</sup>		0,00		
6,02	Excavacion	9,00	M <sup>3</sup>		0,00		
6,03	Bote	29,12	M <sup>3</sup>		0,00		
6,04	Relleno con material clasificado	4,11	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>						<b>0,00</b>
7,01	Conten	118,00	ML		0,00		
<b>8</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0,00</b>
8,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00		
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>0,00</b>
9,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00		
9,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00		
9,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00		
9,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00		
9,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00		
9,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00		
9,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00		
						<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

**APROBADO POR :**

**Ing. Fausto Tejada**

**Director Obras Publicas Distrital**





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO SAN MIGUEL  
 UBICACIÓN: SAN MIGUEL, SANTIAGO OESTE

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE REYES MESO</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	96,00	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	134,40	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Clasificado	96,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
3,01	Conten	800,00	ML		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE BADENES</b>					
	<b>Baden C/Principal con calle 1era de Reyes (7.00 x 1.80)mts</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	7,56	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	10,58	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con telfol	3,78	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
5,01	Badenes 210 kg/cm2	12,60	M <sup>2</sup>		0,00	
5,02	Terminacion	12,60	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 1ER DE REYES</b>					
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
6,01	Excavacion	64,80	M <sup>3</sup>		0,00	
6,02	Bote	90,72	M <sup>3</sup>		0,00	
6,03	Relleno con Clasificado	58,56	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
7,01	Conten	540,00	ML		0,00	
<b>8</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>0,00</b>
8,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
9,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
9,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
9,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
9,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
9,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
9,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
9,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
						<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>
						<b>0,00</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*

APROBADO POR :  
 Ing. Fausto Tejada  
 Director Obras Publicas Distrital





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**  
**UBICACIÓN: VILLA HERMOSA, SANTIAGO OESTE**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 2</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	72,00	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	100,80	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con material clasificado	48,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
3,01	Conten	400,00	ML		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 4</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	39,24	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	54,94	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con material clasificado	19,29	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
5,01	Conten	218,00	ML		0,00	
<b>6</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>0,00</b>
6,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
7,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
7,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
7,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
7,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
7,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
7,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
7,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>					<b>0,00</b>



**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**  
**Director Obras Publicas Distrital**





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**



**PROYECTO: RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES (PRIMERA ETAPA)**  
**UBICACIÓN: AVE. GERMAN SANCHEZ (ANTIGUA AVE SABANA IGLESIAS)**


PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00	
	<b>RECONSTRUCCION DE BADENES</b>					
	<b>Baden C/1 con antigua Ave. Sabana Iglesias (6.20 x 1.80)mts</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,35	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Excavacion	3,35	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Bote	9,38	M <sup>3</sup>		0,00	
2,04	Relleno con telfol	3,35	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
3,01	Badenes 210 kg/cm2	11,16	M <sup>2</sup>		0,00	
3,02	Terminacion	11,16	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Baden C/3 con antigua Ave. Sabana Iglesias (6.40 x 1.80)mts</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,46	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Excavacion	3,46	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Bote	9,68	M <sup>3</sup>		0,00	
4,04	Relleno con telfol	3,46	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
5,01	Badenes 210 kg/cm2	11,52	M <sup>2</sup>		0,00	
5,02	Terminacion	11,52	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Baden C/4-A con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.5 x 1.80)mts (DOS UNIDADES)</b>					
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
6,01	Demolicion de baden existente con equipo	8,10	M <sup>3</sup>		0,00	
6,02	Excavacion	8,10	M <sup>3</sup>		0,00	
6,03	Bote	22,68	M <sup>3</sup>		0,00	
6,04	Relleno con telfol	8,10	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
7,01	Badenes 210 kg/cm2	22,50	M <sup>2</sup>		0,00	
7,02	Terminacion	22,50	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Baden C/Llanos del Ingenio con antigua Ave. Sabana Iglesias (6.90 x 1.60)mts</b>					
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
8,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,31	M <sup>3</sup>		0,00	
8,02	Excavacion	3,31	M <sup>3</sup>		0,00	
8,03	Bote	9,27	M <sup>3</sup>		0,00	
8,04	Relleno con telfol	3,31	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>9</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
9,01	Badenes 210 kg/cm2	11,04	M <sup>2</sup>		0,00	
9,02	Terminacion	11,04	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Baden C/8 con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.90 x 2.00)mts</b>					
<b>10</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
10,01	Demolicion de baden existente con equipo	4,74	M <sup>3</sup>		0,00	






10,02	Excavacion	4,74	M <sup>3</sup>		0,00
10,03	Bote	13,27	M <sup>3</sup>		0,00
10,04	Relleno con telfol	4,74	M <sup>3</sup>		0,00
<b>11</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
11,01	Badenes 210 kg/cm2	15,80	M <sup>2</sup>		0,00
11,02	Terminacion	15,80	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/10 con antigua Ave. Sabana Iglesias (8.90 x 2.00)mts</b>				
<b>12</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
12,01	Demolicion de baden existente con equipo	5,34	M <sup>3</sup>		0,00
12,02	Excavacion	5,34	M <sup>3</sup>		0,00
12,03	Bote	14,95	M <sup>3</sup>		0,00
12,04	Relleno con telfol	5,34	M <sup>3</sup>		0,00
<b>13</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
13,01	Badenes 210 kg/cm2	17,80	M <sup>2</sup>		0,00
13,02	Terminacion	17,80	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/ La Torre con antigua Ave. Sabana Iglesias (8.40 x 1.80)mts</b>				
<b>14</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
14,01	Demolicion de baden existente con equipo	4,54	M <sup>3</sup>		0,00
14,02	Excavacion	4,54	M <sup>3</sup>		0,00
14,03	Bote	12,70	M <sup>3</sup>		0,00
14,04	Relleno con telfol	4,54	M <sup>3</sup>		0,00
<b>15</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
15,01	Badenes 210 kg/cm2	15,12	M <sup>2</sup>		0,00
15,02	Terminacion	15,12	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/6 con antigua Ave. Sabana Iglesias (9.00 x 1.60)mts</b>				
<b>16</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
16,01	Demolicion de baden existente con equipo	4,32	M <sup>3</sup>		0,00
16,02	Excavacion	4,32	M <sup>3</sup>		0,00
16,03	Bote	12,10	M <sup>3</sup>		0,00
16,04	Relleno con telfol	4,32	M <sup>3</sup>		0,00
<b>17</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
17,01	Badenes 210 kg/cm2	14,40	M <sup>2</sup>		0,00
17,02	Terminacion	14,40	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/4 con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.00 x 1.60)mts</b>				
<b>18</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
18,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
18,02	Excavacion	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
18,03	Bote	9,41	M <sup>3</sup>		0,00
18,04	Relleno con telfol	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
<b>19</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
19,01	Badenes 210 kg/cm2	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
19,02	Terminacion	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/ Peaton 3 con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.00 x 1.60)mts</b>				
<b>20</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
20,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
20,02	Excavacion	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
20,03	Bote	9,41	M <sup>3</sup>		0,00
20,04	Relleno con telfol	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
<b>21</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
21,01	Badenes 210 kg/cm2	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
21,02	Terminacion	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/Maria Esperon con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.00 x 1.60)mts</b>				
<b>22</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>



22,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
22,02	Excavacion	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
22,03	Bote	9,41	M <sup>3</sup>		0,00
22,04	Relleno con telfol	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
<b>23</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
23,01	Badenes 210 kg/cm2	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
23,02	Terminacion	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/14 con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.20 x 1.60)mts</b>				
<b>24</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
24,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,46	M <sup>3</sup>		0,00
24,02	Excavacion	3,46	M <sup>3</sup>		0,00
24,03	Bote	9,68	M <sup>3</sup>		0,00
24,04	Relleno con telfol	3,46	M <sup>3</sup>		0,00
<b>25</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
25,01	Badenes 210 kg/cm2	11,52	M <sup>2</sup>		0,00
25,02	Terminacion	11,52	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/Proyecto 2 con antigua Ave. Sabana Iglesias (7.00 x 1.60)mts</b>				
<b>26</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
26,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
26,02	Excavacion	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
26,03	Bote	9,41	M <sup>3</sup>		0,00
26,04	Relleno con telfol	3,36	M <sup>3</sup>		0,00
<b>27</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
27,01	Badenes 210 kg/cm2	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
27,02	Terminacion	11,20	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>Baden C/Proyecto con antigua Ave. Sabana Iglesias (9.00 x 2.00)mts</b>				
<b>28</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
28,01	Demolicion de baden existente con equipo	5,40	M <sup>3</sup>		0,00
28,02	Excavacion	5,40	M <sup>3</sup>		0,00
28,03	Bote	15,12	M <sup>3</sup>		0,00
28,04	Relleno con telfol	5,40	M <sup>3</sup>		0,00
<b>29</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
29,01	Badenes 210 kg/cm2	18,00	M <sup>2</sup>		0,00
29,02	Terminacion	18,00	M <sup>2</sup>		0,00
	<b>RECONSTRUCCION DE CONTENES</b>				
<b>30</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
30,01	Demolicion de Coten existente con equipo	75,16	M <sup>3</sup>		0,00
30,02	Excavacion	75,16	M <sup>3</sup>		0,00
30,03	Bote	210,45	M <sup>3</sup>		0,00
30,04	Relleno con material clasificado	75,16	M <sup>3</sup>		0,00
<b>31</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
31,01	Conten	751,60	ML		0,00
	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS</b>				
<b>32</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>0,00</b>
32,01	Demolicion de Acera existente con equipo	294,63	M <sup>3</sup>		0,00
32,02	Excavacion	209,63	M <sup>3</sup>		0,00
32,03	Bote	705,96	M <sup>3</sup>		0,00
32,04	Relleno con material clasificado	294,63	M <sup>3</sup>		0,00
<b>33</b>	<b>HORMIGON EN</b>				<b>0,00</b>
33,01	Aceras	2.750,00	M <sup>2</sup>		0,00
<b>34</b>	<b>RESANE DE CONTENES</b>				<b>0,00</b>
34,01	Resane de contenes	375,00	ML		0,00
34,02	Resane de aceras	207,00	M <sup>2</sup>		0,00

<b>35</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0,00</b>	
35,01	Limpieza Final	1,00	PA			0,00		
35,02	Pintura en aceras	2.750,00				0,00		
						<b>SUB-TOTAL</b>		
<b>36</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>0,00</b>	
36,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
36,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00			
36,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00			
36,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00			
36,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00			
36,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00			
36,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00			
<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>								<b>0,00</b>



**APROBADO POR :**

**Ing. Fausto Tejada**

**Director Obras Publicas Distrital**





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**



**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BADENES Y ESCALONES**  
**UBICACIÓN: CALLE 39, ENS. MELLA I, D.M. SANTIAGO OESTE, CIEN FUEGOS**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Demoliciones generales	59,00	M <sup>3</sup>		0,00	
1,03	Botes	82,60	M <sup>3</sup>		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE BADENES C/39</b>					
	<b>Baden (7.00 x 1.60)mts</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
2,01	Demolicion de baden existente con equipo	3,36	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Excavacion	3,36	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Bote	9,41	M <sup>3</sup>		0,00	
2,04	Relleno con telfol	3,36	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Badenes 210 kg/cm2	11,20	M <sup>2</sup>		0,00	
3,02	Terminacion	11,20	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Baden (9.00 x 2.00)mts</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
4,01	Demolicion de baden existente con equipo	5,40	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Excavacion	5,40	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Bote	15,12	M <sup>3</sup>		0,00	
4,04	Relleno con telfol	5,40	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Badenes 210 kg/cm2	18,00	M <sup>2</sup>		0,00	
5,02	Terminacion	18,00	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Baden (L=6.00 mts A=2.00 mts)</b>					
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
6,01	Demolicion de baden existente con equipo	7,20	M <sup>3</sup>		0,00	
6,02	Excavacion	1,20	M <sup>3</sup>		0,00	
6,03	Bote	11,76	M <sup>3</sup>		0,00	
6,04	Relleno con telfol	4,80	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					0,00
7,01	Badenes 210 kg/cm2	12,00	M <sup>2</sup>		0,00	
7,02	Terminacion	12,00	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE ESCALONES</b>					
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
8,01	Corte y bote de talud para plataforma de escalones	105,00	M <sup>3</sup>		0,00	
8,02	Relleno clasificado	75,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>9</b>	<b>CONTRUCCION ENCACHE EN LATERALES</b>					-
9,1	Encache en piedra	37,00	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>10</b>	<b>CONSTRUCCION DE ESCALONES</b>					-

10,1	Rampa de hormigon armado	12,87	M <sup>3</sup>		0,00	
10,2	Hormigon en huellas y contra-huellas	3,05	M <sup>3</sup>		0,00	
10,3	Terminaciones	34,80	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
11,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
12,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
12,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
12,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
12,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
12,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
12,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
12,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>



**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**  
**Director Obras Publicas Distrital**





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**




**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CASA CLUB**  
**UBICACIÓN: ENSANCHE MELLA II, SANTIAGO OESTE**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Demoliciones generales	20,00	M <sup>3</sup>		-	
1,03	Botes	28,00	M <sup>3</sup>		-	
<b>2</b>	<b>REMOCION Y COLOCACION DE PISOS NUEVOS</b>					-
2,01	Coloccion de pisos nuevos para sustiuir los deteriorados	45,00	M <sup>2</sup>		-	
2,02	Colocacion de zocalos	37,50	ML		-	
<b>3</b>	<b>REPARACION DE PUERTAS VENTANAS</b>					-
3,01	Reparacion de puertas de existentes	1,00	PA		-	
3,02	Ventanas	43,00	P2		-	
	<b>RECOSTRUCCION DE ACERAS PERIMETRALES</b>					-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
4,01	Demoliciones	9,78	M <sup>3</sup>		-	
4,02	Excavacion	9,78	M <sup>3</sup>		-	
4,03	Bote producto de las excavaciones	27,38	M <sup>3</sup>		-	
4,04	Relleno Clasificado	9,78	M <sup>3</sup>		-	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Aceras	35,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>6</b>	<b>FACHADA FRONTAL</b>					-
6,1	Construccion Rampa Para Minusvalidos	1,00	PA		-	
6,2	Construccion Escalinatas Entrada Principal	1,00	PA		-	
6,3	Techo En Dampalom Fachada Frontal	3,55	M2		-	
6,4	Hormigon Armado Muro Fachada Frontal	2,46	M3		-	
6,5	Muros de Bloques de 6" En Fachada	32,00	M2		-	
6,6	Fraguache en Fachada Frontal	64,00	M2		-	
6,7	Pañete En Fachada Frontal	64,00	M2		-	
6,8	Cantos y mochetas En Fachada Frontal	126,32	ML		-	
<b>7</b>	<b>HERRERIA EN CASA CLUB</b>					-
7,01	Protectores en ventanas	13,45	M <sup>2</sup>		-	
7,02	Puerta de hierro en entrada principal	1,00	UD		-	
7,03	Reparacion de techo	85,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>8</b>	<b>PINTURA GENERAL</b>					-
8,01	Pintura acrilica general	200,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>9</b>	<b>JARDINERIA</b>					-
9,01	Tierra negra	2,45	M <sup>3</sup>		-	
9,02	Grama	125,00	M <sup>2</sup>		-	
9,03	Palmas Manila	15,00	Uds		-	
9,04	Cofianti	150,00	Uds		-	
9,05	Uvas de playa	150,00	Uds		-	
9,06	Crotos	75,00	Uds		-	
<b>10</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
10,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
10,02	Reparacion de instalaciones sanitarias	1,00	Und		-	
10,03	Reparacion de instalaciones electricas	1,00	UNd		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>								
11,01	Dirección Técnica								<b>0,00</b>
11,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	10,00	%	0,00	0,00				
11,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	18,00	%	0,00	0,00				
11,04	Gastos Administrativos	0,001	%	0,00	0,00				
11,05	Transporte	3,00	%	0,00	0,00				
11,06	Fianzas y Seguros	2,50	%	0,00	0,00				
11,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,30	%	0,00	0,00				
		1,00	%	0,00	0,00				
<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>									<b>0,00</b>



**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**  
**Director Obras Publicas Distrital**





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**



**PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PARQUE Y EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE  
**UBICACIÓN:** MONTERICO I

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Demoliciones de aceras perimetrales en mal estado existentes	48,90	M2		-	
1,02	Demoliciones de contenes perimetrales en mal estado existentes	48,90	MI		-	
1,03	Demoliciones interiores	24,00	M³		-	
1,04	Replanteo	1,00	PA		-	
	<b>RECONSTRUCCION DE CONTENES</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
2,01	Excavacion	9,78	M³		-	
2,02	Bote producto de las excavaciones	13,69	M³		-	
2,03	Relleno Clasificado	9,78	M³		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Contenes	45,00	MI		-	
	<b>CONSTRUCCION DE PASARELAS INTERIORES</b>					-
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
7,01	Demolicion de aceras deterioradas	5,00	M³		-	
7,02	Excavacion	30,00	M³		-	
7,03	Bote producto de las excavaciones	49,00	M³		-	
7,04	Relleno Clasificado	30,00	M³		-	
<b>8</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
8,01	Aceras	150,00	M²		-	
	<b>MUROS DE CONTENCION</b>					
<b>9</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
9,01	Excavacion h=0,80 mts	13,44	M³		-	
9,02	Bote producto de las excavaciones	12,10	M³		-	
9,03	Relleno Clasificado	3,36	M³		-	
9,04	Relleno de reposicion	6,72	M³		-	
<b>10</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					-
10,01	Zapata de muros	4,20	M³		-	
<b>11</b>	<b>MURO EN BLOCK</b>					-
11,01	DE 8" Con todos los hoyos llenos	33,60	M²		-	
<b>12</b>	<b>TERMINACION DE MURO</b>					-
12,01	Panete	25,20	M²		-	
12,02	Fraguache	25,20	M²		-	
12,03	Cantos y mochetas	69,00	ML		-	
12,04	Pintura acrilica	29,40	M²		-	
	<b>CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL</b>					
<b>14</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
14,01	Demolicion de bordillo existente	4,00	M³		-	
14,02	Excavacion material inservible (20 cms)	21,22	M³		-	
14,03	Relleno compactado con material clasificado 20 cms	21,22	M³		-	
14,04	Bote	35,31	M³		-	
14,05	Colocacion de gravillin	106,09	M²		-	
<b>15</b>	<b>BARANDAS</b>					-
15,01	Barandas de madera en pino tratado a colores h=1.00 mt	38,00	ML		-	
<b>16</b>	<b>JUEGOS INFANTILES</b>					-
16,01	Suministro y colocacion de juegos infantiles	4,00	Unds		-	
	<b>CONSTRUCCION DE MUROS ESCALONADOS PARA CREAR JARDINERAS FROTALES</b>					
<b>17</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-



17,01	Excavacion material inservible (30 cms)	32,40	M <sup>3</sup>		-	
17,02	Relleno compactado con material clasificado 20 cms	21,60	M <sup>3</sup>		-	
17,03	Bote	42,12	M <sup>3</sup>		-	
<b>18</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					-
18,01	Zapata de muros (10 cms)	10,80	M <sup>3</sup>		-	
<b>19</b>	<b>MUROS DE BLOCK</b>					-
19,01	De 6" (2 lineas)	43,20	M <sup>2</sup>		-	
<b>20</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					-
20,01	Pañete	32,40	M <sup>2</sup>		-	
20,02	Fraguache	32,40	M <sup>2</sup>		-	
20,03	Cantos y mochetas	324,00	ML		-	
20,04	Pintura acrilica	43,20	M <sup>2</sup>		-	
<b>24</b>	<b>MURALES ARTISTICOS</b>					-
24,01	Pañete de paredes de casas existentes	41,00	M <sup>2</sup>		-	
24,02	Fraguache	41,00	M <sup>2</sup>		-	
24,03	Cantos y mochetas	12,00			-	
24,04	Pintura acrilica	80,00	M <sup>2</sup>		-	
24,05	Pintura de murales	2,00	UNDS		-	
<b>25</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					-
25,01	Lamparas de dos luces tipo colonial	10,00	Unds		-	
25,02	Salida TC 110	3,00	Unds		-	
25,03	Salida de luz cenital en Gasebo	1,00	Unds		-	
25,04	MDO Electricidad	1,00	PA		-	
<b>26</b>	<b>JARDINERIA</b>					-
26,01	Tierra negra	14,59	M <sup>3</sup>		-	
26,02	Gramma	100,00	M <sup>2</sup>		-	
26,03	Palmas Manila	15,00	Uds		-	
26,04	Cofianti	400,00	Uds		-	
26,05	Uvas de playa	200,00	Uds		-	
26,06	Crotos	100,00	Uds		-	
<b>27</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
27,01	Pintura de trafico	100,00	ML		-	
27,02	Poda de Arboles existentes	1,00	PA		-	
27,03	Bancos	14,00	Unds		-	
27,04	Tarja	1,00	Und		-	
27,06	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
28,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
28,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
28,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
28,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
28,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
28,06	Fianzas y Seguros	1,00	%	0,00	0,00	
28,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR:  
Ing. Fausto Tejada  
Codia: 6956





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**



PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE  
 UBICACIÓN: VILLA DEL VALLE, SANTIAGO OESTE

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,1	Limpieza incial	1,00	Und		-	
1,11	Replanteo	1,00	PA		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
2,01	Excavacion	9,78	M <sup>3</sup>		-	
2,02	Bote producto de las excavaciones	13,69	M <sup>3</sup>		-	
2,03	Relleno Clasificado	9,78	M <sup>3</sup>		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Contenes	50,00	MI		-	
	<b>COSTRUCCION DE ACERAS PERIMETRALES</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
4,01	Excavacion	9,78	M <sup>3</sup>		-	
4,02	Bote producto de las excavaciones	13,69	M <sup>3</sup>		-	
4,03	Relleno Clasificado	9,78	M <sup>3</sup>		-	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Aceras	48,90	M <sup>2</sup>		-	
	<b>CONSTRUCCION DE PASARELAS INTERIORES</b>					-
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
6,01	Demolicion de aceras deterioradas	5,00	M <sup>3</sup>		-	
6,02	Excavacion	30,00	M <sup>3</sup>		-	
6,03	Bote producto de las excavaciones	49,00	M <sup>3</sup>		-	
6,04	Relleno Clasificado	30,00	M <sup>3</sup>		-	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
7,01	Aceras	120,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
8,01	Demolicion de bordillo existente	4,00	M <sup>3</sup>		-	
8,02	Excavacion material inservible (20 cms)	21,22	M <sup>3</sup>		-	
8,03	Relleno copactado con material clasificado 20 cms	21,22	M <sup>3</sup>		-	
8,04	Bote	35,31	M <sup>3</sup>		-	
8,05	Colocacion de gravillin	106,09	M <sup>2</sup>		-	
<b>9</b>	<b>BARANDAS</b>					-
9,011	Barandas de madera en pino tratado a colores h=1.00 mt	38,00	ML		-	
<b>10</b>	<b>JUEGOS INFANTILES</b>					-
10,01	Suministro y colocacion de juegos infantiles	3,00	Unds		-	
	<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS</b>					
<b>11</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
11,01	Excavacion material inservible (30 cms)	32,40	M <sup>3</sup>		-	
11,02	Relleno copactado con material clasificado 20 cms	21,60	M <sup>3</sup>		-	
11,03	Bote	42,12	M <sup>3</sup>		-	
<b>12</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					-
12,01	Zapata de muros (10 cms)	10,80	M <sup>3</sup>		-	
<b>13</b>	<b>MUROS DE BLOCK</b>					-

13,01	De 6" (2 líneas)	43,20	M <sup>2</sup>		-	
<b>14</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
14,01	Pañete	32,42	M <sup>2</sup>		-	
14,02	Fraguache	32,40	M <sup>2</sup>		-	
14,03	Cantos y mochetas	324,00	ML		-	
14,04	Pintura acrilica	43,20	M <sup>2</sup>		-	
<b>15</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
15,01	Lamparas de dos luces tipo colonial	6,00	Unds		-	
15,02	Salida TC 110	2,00	Unds		-	
15,03	MDO Electricidad	1,00	PA		-	
<b>16</b>	<b>JARDINERIA</b>					
16,01	Tierra negra	3,00	M <sup>3</sup>		-	
16,02	Gramma	90,00	M <sup>2</sup>		-	
16,03	Palmas Manila	15,00	Uds		-	
16,04	Cofianti	150,00	Uds		-	
16,05	Uvas de playa	150,00	Uds		-	
16,06	Crotos	75,00	Uds		-	
<b>17</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
17,01	Pintura de trafico	50,00	ML		-	
17,02	Bancos	6,00	Unds		-	
17,03	Tarja	1,00	Und		-	
17,04	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
18,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
18,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
18,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
18,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
18,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
18,06	Fianzas y Seguros	1,00	%	0,00	0,00	
18,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>



APROBADO POR :  
Ing. Fausto Tejada  
Director de Obras Publicas Distrital





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONTRUCCION DE PEATONES**  
**UBICACIÓN: SANTA LUCIA, SANTIAGO OESTE**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
	<b>CONSTRUCCION DE PEATON JUAN ECLER</b>					-
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,01	Excavacion	126,60	M <sup>3</sup>		-	
2,02	Bote	177,24	M <sup>3</sup>		-	
2,03	Relleno clasificado	119,91	M <sup>3</sup>		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN PEATON</b>					
3,01	Hormigon con malla electrosildada 15 cms	250,00	M <sup>2</sup>		-	
3,02	Terminacion	250,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>4</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
4,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
5,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
5,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
5,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
5,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
5,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
5,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
5,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

**APROBADO POR :**  
**Ing. Fausto Tejada**  
**Director Obras Publicas Distrital**



**REALIZADO POR :** \_\_\_\_\_



## SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA CAÑA ENTRADA SANTIAGO OESTE

UBICACIÓN: Ingenio Arriba DM. Santiago Oeste, Cienfuegos.

CONTENIDO PRESUPUESTO

FECHA: may-22

PRES. NO

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
<b>100</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
0	Estudio Topografico	1,00	PA		-	
1	Campamento y Almacen de materiales	1,00	PA		-	
2	Replanteo y Charrancho V2	1,00	Und		-	
3	Letrero identificacion de obra	1,00	PA		-	
<b>101</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
0	Extraccion de capa vegetal con equipo	180,00	M³		-	
1	Excavacion no clasificada a Mano	90,43	M³		-	
2	Relleno Granular Compactado	320,00	M³		-	
3	Bote de Material	225,00	M³		-	
<b>102</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					-
0	Zapata de muros 0.45 X 0.25m 3Ø3/8 + 3/8 a 0.25m	7,43	M³		-	
1	Zapata de muros block de 8" de 0.60 X 0.20m 3Ø3/8 + 3/8 a 0.25m	12,01	M³		-	
2	En Rampa de escalones	3,00	M³		-	
<b>103</b>	<b>HORMIGON SIMPLE EN</b>					-
0	Chapapote con espesor de 0,10 M	576,64	M²		-	
1	Bordillo circular en borde de Piso	231,22	M³		-	
<b>104</b>	<b>MUROS DE BLOCKS</b>					-
0	Muro de block de 0,15 Ø3/8 a 0,60m	84,00	M²		-	
1	Muro de block de 0,20 Ø3/8 a 0,60m	80,10	M²		-	
<b>105</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					-
0	Fraguache	170,00	M²		-	
1	Pañete en interior	170,00	M²		-	
2	Cantos	80,00	ML		-	
<b>106</b>	<b>TERMINACION DE PISOS</b>					-
0	Piso de Porcelanato	370,64	M²		-	
1	Piso de Adoquines (12 x 24 x 2)cms	205,00	M²		-	
2	Escalones de Porcelanato 0,30 x 0,16 M	48,00	ML		-	
<b>107</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					-
0	Suministro tapa de registros drenaje Pluvial y Sanitario	17,00	unds		-	
1	Recrecimiento de imbornales	3,00	unds		-	
2	Reparaciones de Imbornales	6,00	unds		-	
3	Tuberia de PVC de Drenaje (A-2)	1,00	Lote		-	
4	Mano de Obra de Plomeria	1,00	Lote		-	
<b>108</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					-
0	Salida de luces Cenitales	6,00	unds		-	
1	Tomacorriente 110V	2,00	unds		-	
2	Sistema de iluminacion escultura Monumeto a la Caña	1,00	PA		-	
3	Registro electrico Metalico 6"x6"x4"	1,00	und		-	
4	Panel Breaker de 8/16 Circuitos	1,00	und		-	
5	Alimentador Panel PAC	300,00	Pie		-	
6	Suministro e instalacion de lampara de Parque	28,00	unds		-	
<b>109</b>	<b>PINTURA</b>					-
0	Pintura acrilica en exterior	298,00	M²		-	
<b>110</b>	<b>HERRAJES</b>					-
0	Escultura Metalica Moumento Caña	1,00	PA		-	
<b>111</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
0	Suministro e instalacion Grama tipo Bermuda	2.095,00	M²		-	
1	Bancos de Hormigon Parque	6,00	Unds		-	
2	Suministro y colocacion de plantas Ornamentales	1,00	Lote		-	
	<b>ESTRUCTURA LETRERO, BIENVENIDA ENTRADA SANTIAGO</b>					
<b>112</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA CAÑA ENTRADA SANTIAGO OESTE**

Pág:2 de 2

0	Excavacion no clasificada a Mano	1,80	M³	-	-
<b>113</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>				
0	Zapata de muro de blocks de 8 de 0,60 x 0,2 con 3Ø3/8 y est Ø3/8 a .025	0,57	M³	-	-
<b>114</b>	<b>MUROS DE BLOCKS</b>				
0	Muros de blocks de 20 cm on Ø3/8 a .0,60 m	6,00	M²	-	-
<b>115</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
0	Fraguache	13,56	M²	-	-
1	Pañete en interior	13,56	M²	-	-
<b>116</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
0	Sistema de iluminacion	1,00	PA	-	-
<b>117</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
0	Imagen Logo en 3D Santiago Oeste	1,00	PA	-	-
1	Letras Bienvenidos a Santiago Oeste	1,00	PA	-	-
<b>118</b>	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS -</b>
0	Dirección Técnica			10,00%	0,00
1	ITBIS de la Dirección Técnica			18,00%	0,00
2	CODIA			0,001%	0,00
4	Gastos administrativos			3,00%	0,00
5	Transporte			2,50%	0,00
6	Fianzas y seguros			1,30%	0,00
7	Ley de pension y jubilacion			1,00%	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS -</b>



APROBADO POR:  
Ing. Fausto Tejada  
Codia: 6956

