



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES  
 UBICACIÓN: Sector Villa Rosa II

LOTE NUMERO 1				PRESUPUESTO No:		
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 12</b>	<b>128,00</b>	<b>ML</b>			
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	12,80	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	16,64	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Telford	6,40	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Conten	128,00	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE 12</b>	<b>128,00</b>	<b>ML</b>			
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	14,40	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	18,72	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con material clasificado	14,40	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Aceras	102,40	M <sup>2</sup>		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 11</b>	<b>126,00</b>	<b>ML</b>			
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
6,01	Excavacion	12,60	M <sup>3</sup>		0,00	
6,02	Bote	16,38	M <sup>3</sup>		0,00	
6,03	Relleno con Telford	6,30	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
7,01	Conten	126,00	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE 11</b>	<b>126,00</b>	<b>ML</b>			
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
8,01	Excavacion	14,18	M <sup>3</sup>		0,00	
8,02	Bote	18,43	M <sup>3</sup>		0,00	
8,03	Relleno con material clasificado	14,18	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>9</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
9,01	Aceras	100,80	M <sup>2</sup>		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 13</b>	<b>94,00</b>	<b>ML</b>			
<b>10</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
10,01	Excavacion	9,40	M <sup>3</sup>		0,00	
10,02	Bote	12,22	M <sup>3</sup>		0,00	

10,03	Relleno con Telford	4,70	M <sup>3</sup>			0,00	
<b>11</b>	<b>HORMIGON EN</b>						
11,01	Conten	94,00	ML			-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>						
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE 13</b>	<b>94,00</b>	<b>ML</b>				
<b>12</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>0,00</b>
12,01	Excavacion	10,58	M <sup>3</sup>			0,00	
12,02	Bote	13,75	M <sup>3</sup>			0,00	
12,03	Relleno con material clasificado	10,58	M <sup>3</sup>			0,00	
<b>13</b>	<b>HORMIGON EN</b>						
13,01	Aceras	75,20	M <sup>2</sup>			-	
<b>14</b>	<b>MISCELANEOS</b>						
14,01	Limpieza Final	1,00	PA			-	
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>0,00</b>
15,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00		0,00	
15,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00		0,00	
15,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00		0,00	
15,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00		0,00	
15,05	Transporte	2,50	%	0,00		0,00	
15,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00		0,00	
15,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00		0,00	
						<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

  
 APROBADO POR :  
 Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE 10 PARADAS DE MOTOCONCHOS  
 UBICACIÓN: DIFERENTES SECTORES, DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE

LOTE NUMERO 1				PRESUPUESTO No: _____		
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Limpieza de área	10,00	UD		-	
1,02	Replanteo	10,00	UD		-	
	<b>PARADA CALLE 30 CABALLEROS CON CALLE 55</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
2,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>		-	
2,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>		-	
2,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>		-	
2,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>		-	
2,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
3,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>		-	
3,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>		-	
3,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>		-	
<b>4</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
4,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>		-	
4,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>					-
5,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>6</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
6,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>		-	
6,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA		-	
	<b>PARADA CALLE PENETRACIÓN CASI ESQ. 10, LA UNIÓN</b>					
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
7,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>		-	
7,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>		-	
7,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>		-	
7,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>		-	
7,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>		-	
<b>8</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
8,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>		-	
8,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>		-	
8,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>		-	
<b>9</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
9,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>		-	
9,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>					-
10,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>11</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
11,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>		-	
11,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA		-	
	<b>PARADA CALLE 7 ESQ. AV. TAMBORIL, MELLA I</b>					
<b>12</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
12,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>		-	
12,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>		-	
12,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>		-	
12,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>		-	
12,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>		-	

<b>13</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
13,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>			-
13,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>			-
13,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
<b>14</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
14,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>			-
14,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>			-
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>					-
15,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>			-
<b>16</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
16,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>			-
16,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA			-
<b>PARADA PRINCIPAL ESQ. PEATÓN NAZARENO, LOS LLANOS DEL INGENIO</b>						
<b>17</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
17,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>			-
17,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>			-
17,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>			-
17,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
17,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>			-
<b>18</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
18,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>			-
18,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>			-
18,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
<b>19</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
19,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>			-
19,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>			-
<b>20</b>	<b>PINTURA</b>					-
20,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>			-
<b>21</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
21,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>			-
21,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA			-
<b>PARADA CALLE JOSE ANT. HUNGRIA MANZANA 9</b>						
<b>22</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
22,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>			-
22,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>			-
22,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>			-
22,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
22,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>			-
<b>23</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
23,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>			-
23,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>			-
23,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
<b>24</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
24,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>			-
24,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>			-
<b>25</b>	<b>PINTURA</b>					-
25,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>			-
<b>26</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
26,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>			-
26,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA			-
<b>PARADA VILLA REAL</b>						
<b>27</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
27,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>			-
27,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>			-
27,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>			-
27,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
27,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>			-



43	<b>HORMIGON EN:</b>					-
43,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>			-
43,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>			-
43,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
44	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
44,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>			-
44,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>			-
45	<b>PINTURA</b>					-
45,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>			-
46	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
46,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>			-
46,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA			-
	<b>PARADA LA TORRE</b>					
47	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
47,01	Excavacion de Base de Pichones (1x1x1)	2,00	M <sup>3</sup>			-
47,02	Bote	2,60	M <sup>3</sup>			-
47,03	Relleno de reposición compactado	1,00	M <sup>3</sup>			-
47,04	Demolición Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
47,05	Relleno en Área de Espera	1,36	M <sup>3</sup>			-
48	<b>HORMIGON EN:</b>					-
48,01	Base de Columna	0,48	M <sup>3</sup>			-
48,02	Pichones de Columna (40x40) cm	0,48	M <sup>3</sup>			-
48,03	Área de Espera	14,40	M <sup>2</sup>			-
49	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					-
49,01	FRAGUACHE	12,00	M <sup>2</sup>			-
49,02	PAÑETE	12,00	M <sup>2</sup>			-
50	<b>PINTURA</b>					-
50,01	ACRÍLICA EN MUROS	14,00	M <sup>2</sup>			-
51	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL</b>					-
51,01	Estructura y Aluzin en Tubos Redondos de 4 (24 m2)	30,00	M <sup>3</sup>			-
51,02	Tola Lisa Para Colocación de Letrero (Número de Parada y Publicidad)	1,00	PA			-
52	<b>MISCELANEOS</b>					-
52,01	Limpieza Final	10,00	PA			-
52,02	Letrero	10,00	PA			-
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
53	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
53,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
53,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
53,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
53,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
53,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
53,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
53,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR :

Ing. Fausto Tejada

Director Obras Publicas Distrital

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
 UBICACIÓN: Sector Villa Progreso III

LOTE NUMERO 1					PRESUPUESTO No:	
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 6</b>	<b>380,00</b>	<b>ML</b>			
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	38,00	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	49,40	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Telford	19,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Conten	380,00	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE 6</b>	<b>380,00</b>	<b>ML</b>			
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	42,75	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	55,58	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con material clasificado	42,75	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Aceras	304,00	M <sup>2</sup>		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 5</b>	<b>157,00</b>	<b>ML</b>			
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
6,01	Excavacion	15,70	M <sup>3</sup>		0,00	
6,02	Bote	20,41	M <sup>3</sup>		0,00	
6,03	Relleno con Telford	7,85	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
7,01	Conten	157,00	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE 5</b>	<b>157,00</b>	<b>ML</b>			
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
8,01	Excavacion	17,66	M <sup>3</sup>		0,00	
8,02	Bote	22,96	M <sup>3</sup>		0,00	
8,03	Relleno con material clasificado	17,66	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>9</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
9,01	Aceras	125,60	M <sup>2</sup>		-	
<b>10</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
10,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>

11,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
11,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
11,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
11,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
11,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
11,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
11,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>						<b>0,00</b>

  
 APROBADO POR :  
 Ing. Fausto Tejada



REALIZADO POR :





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
 UBICACIÓN: Sector Ens. Vista del Valle

LOTE NUMERO 1				PRESUPUESTO No:		
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES</b>					
	<b>Calle Nazareno A</b>	28,00	ML			
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	2,52	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	3,28	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Telford	1,26	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Conten	28,00	ML		-	
	<b>Calle Nazareno B</b>	55,34	ML			
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	4,98	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	6,47	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con Telford	2,49	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Conten	55,34	ML		-	
	<b>Calle Nazareno C</b>	86,77	ML			
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
6,01	Excavacion	7,81	M <sup>3</sup>		0,00	
6,02	Bote	10,15	M <sup>3</sup>		0,00	
6,03	Relleno con Telford	3,90	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
7,01	Conten	86,77	ML		-	
	<b>Calle E</b>	66,90	ML			
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
8,01	Excavacion	6,02	M <sup>3</sup>		0,00	
8,02	Bote	7,83	M <sup>3</sup>		0,00	
8,03	Relleno con Telford	3,01	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>9</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
9,01	Conten	66,90	ML		-	
	<b>Calle Principal</b>	184,85	ML			
<b>12</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
12,01	Excavacion	16,64	M <sup>3</sup>		0,00	
12,02	Bote	21,63	M <sup>3</sup>		0,00	
12,03	Relleno con Telford	8,32	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>13</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
13,01	Conten	184,85	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>Calle Nazareno A</b>	28,00	ML			
<b>14</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
14,01	Excavacion	2,80	M <sup>3</sup>		0,00	



14,02	Bote	3,64	M <sup>3</sup>		0,00	
14,03	Relleno con material clasificado	1,40	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>15</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
15,01	Aceras	14,00	M2		-	
	<b>Calle Nazareno B</b>	55,34	ML			
<b>16</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					0,00
16,01	Excavacion	5,53	M <sup>3</sup>		0,00	
16,02	Bote	7,19	M <sup>3</sup>		0,00	
16,03	Relleno con material clasificado	2,77	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>17</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
17,01	Aceras	27,67	M2		-	
	<b>Calle Nazareno C</b>	86,77	ML			
<b>18</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					0,00
18,01	Excavacion	8,68	M <sup>3</sup>		0,00	
18,02	Bote	11,28	M <sup>3</sup>		0,00	
18,03	Relleno con material clasificado	4,34	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>19</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
19,01	Aceras	43,39	M2		-	
	<b>Calle E</b>	66,90	ML			
<b>20</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					0,00
20,01	Excavacion	6,69	M <sup>3</sup>		0,00	
20,02	Bote	8,70	M <sup>3</sup>		0,00	
20,03	Relleno con material clasificado	3,35	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>21</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
21,01	Aceras	33,45	M2		-	
	<b>Calle Principal</b>	184,85	ML			
<b>22</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					0,00
22,01	Excavacion	18,49	M <sup>3</sup>		0,00	
22,02	Bote	24,03	M <sup>3</sup>		0,00	
22,03	Relleno con material clasificado	9,24	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>23</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
23,01	Aceras	92,43	M2		-	
<b>24</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
24,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
25,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
25,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
25,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
25,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
25,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
25,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
25,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR :  
Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
 UBICACIÓN: Sector Brisas del llano

PRESUPUESTO No:  

LOTE NUMERO 2						PRESUPUESTO No: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </span>
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES</b>					
	<b>Calle A</b>	<b>537,00</b>	<b>ML</b>			
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Excavacion	53,70	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	69,81	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Telford	26,85	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Conten	537,00	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>Calle A</b>	<b>537,00</b>	<b>ML</b>			
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	60,41	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	78,54	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con material clasificado	60,41	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
5,01	Aceras	429,60	M <sup>2</sup>		-	
<b>32</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
32,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
33,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
33,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
33,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
33,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
33,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
33,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
33,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR:  
 Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR: \_\_\_\_\_



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ESCALONES, BADENES, ACERAS Y CONTENES  
 UBICACIÓN: Calle 41, Mella I

**LOTE NUMERO 2**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
1,03	Demolición general	60,00	M <sup>3</sup>		-	
1,04	Bote	78,00	M <sup>3</sup>		-	
	<b>CONSTRUCCION DE BADEN (5.00x2.00mts)</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
2,01	Demolición baden existente	3,00	M <sup>3</sup>		-	
2,02	Excavacion	3,00	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Bote	6,90	M <sup>3</sup>		0,00	
2,04	Relleno con Telford	3,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
3,01	Badenes 210 kg/cm2	11,20	M <sup>2</sup>		0,00	
3,02	Terminacion	11,20	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE ESCALONES</b>					
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
4,01	Excavacion	120,50	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	156,65	M <sup>3</sup>		0,00	
4,03	Relleno con material clasificado	125,22	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					<b>0,00</b>
5,01	Rampa de hormigón armado	24,57	M <sup>3</sup>		-	
5,02	Huellas y contra huellas	9,00	M <sup>3</sup>		-	
5,03	Terminacion	45,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>6</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ENCACHE</b>					<b>0,00</b>
6,01	Encache en piedra	45,00	M <sup>2</sup>		-	
	<b>RECONSTRUCCION DE CONTENES</b>	<b>28,00</b>	<b>ML</b>			
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
7,01	Demolición	2,80	M <sup>3</sup>		0,00	
7,02	Bote	3,64	M <sup>3</sup>		0,00	
7,03	Relleno con Telford	1,40	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>8</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
8,01	Conten	28,00	ML		-	
	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS</b>	<b>28,00</b>	<b>ML</b>			
<b>9</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
9,01	Demolición	2,80	M <sup>3</sup>		0,00	
9,02	Bote	3,64	M <sup>3</sup>		0,00	

<b>10</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
10,01	Aceras	22,40	M <sup>2</sup>		-	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
11,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
12,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
12,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
12,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
12,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
12,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
12,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
12,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR :  
Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: REPARACIÓN DE CASA CLUB LA ALEGRIA  
 UBICACIÓN: BARRIO LA ALEGRIA

**LOTE NUMERO 2**

PRESUPUESTO No:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA			-
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>					
2,01	Acrilica superior (2 manos)	467,09	M <sup>2</sup>			-
2,02	Esmalte	25,60	M <sup>2</sup>			-
2,03	Andamios	1,00	PA			-
<b>3</b>	<b>HERRERIA</b>					
3,01	Reparación de puertas y colocación de llavines	1,00	PA			-
3,02	Reposición de celosías y acondicionamiento de ventanas	1,00	PA			-
3,03	Hierros de protección de ventanas	38,81	M <sup>2</sup>			-
3,04	Hierros de protección de puertas	6,20	M <sup>2</sup>			-
3,05	Malla desplegalbe 3/4" 4x8	15,50	M <sup>2</sup>			-
<b>4</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
4,01	Mantenimiento de Plomeria en general	1,00	PA			-
<b>5</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
5,01	Excavacion	18,00	M <sup>3</sup>		0,00	
5,02	Bote	23,40	M <sup>3</sup>		0,00	
5,03	Relleno con material clasificado	18,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>6</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
6,01	Aceras	60,00	M2			-
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0,00</b>
7,01	Excavacion	6,07	M <sup>3</sup>		0,00	
7,02	Bote	7,89	M <sup>3</sup>		0,00	
7,03	Relleno con Telford	6,07	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>8</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
8,01	Conten	60,00	ML			-
	<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN HORMIGÓN</b>					
<b>9</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
9,01	Relleno con material clasificado	30,00	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>10</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
10,01	Calle con 15 cm espesor	180,00	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
11,01	Limpieza Final	1,00	PA			-
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
12,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
12,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
12,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
12,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
12,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
12,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
12,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR:  
 Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR:



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: REMODELACIÓN DE CASA CLUB  
 UBICACIÓN: SECTOR SEMILLERO I, SANTIAGO OESTE

**LOTE NUMERO 2**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					0,00
2,01	Demolición de columna, vigas, muros y piso existente	1,00	PA		-	
2,02	Excavacion Zapata de muros	7,21	M <sup>3</sup>		-	
2,03	Excavacion zapata de columnas	2,16	M <sup>3</sup>		-	
2,04	Bote producto de las excavaciones	12,18	M <sup>3</sup>		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					0,00
3,01	Zapata de muros (canasto con 5 Ø% y est Ø% @ 0, 20 cms)	6,34	M <sup>3</sup>		0,00	
3,02	Zapata de columnas (0,60 x 0,60) mts Ø½ 0,10 AD	0,90	M <sup>3</sup>		0,00	
3,03	Columnas 10 (20 x 20) cms 4Ø½ y estribos Ø% @ 0,15 cms	1,50	M <sup>3</sup>		0,00	
3,04	Viga de amarre bnp (4 Ø% y est Ø% @ 0, 20 cms)	1,53	M <sup>3</sup>		0,00	
3,05	Dinteles (4 Ø% y est Ø% @ 0, 20 cms)	0,52	M <sup>3</sup>		0,00	
3,06	Losa de techo 3/8 a 0,20 AD	3,80	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>4</b>	<b>MUROS DE BLOCK</b>					0,00
4,01	De 6" snp	80,79	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>5</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					0,00
5,01	Fraguache	226,08	M <sup>2</sup>		0,00	
5,02	Pañete general	193,98	M <sup>2</sup>		0,00	
5,03	Pañete de techo	32,10	M <sup>2</sup>		0,00	
5,04	fino de techo	32,10	M <sup>2</sup>		0,00	
5,05	Cantos y mochetas	186,00	M <sup>2</sup>		0,00	
5,06	Zabaleta	19,00	ML		0,00	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					0,00
6,01	Inodoros	2,00	UD		0,00	
6,02	Lavamanos sencillos	2,00	UD		0,00	
6,03	Orinales	1,00	UD		0,00	
6,04	Registro Sanitario	2,00	UD		0,00	
6,05	Tubería de agua potable de 1/2" PVC	25,00	ML		0,00	
6,06	Tubería de arrastre de 4"	15,00	ML		0,00	
6,07	Desague de Piso de 2"	2,00	UD		0,00	
6,08	Ventilacion de 3"	2,00	UD		0,00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					0,00
7,01	TC 120 VTS	10,00	UDS		0,00	
7,02	Salida de luces cenitales	4,00	UDS		0,00	
7,03	Salida luces salon	6,00	UDS		0,00	
7,04	Interruptores simples	4,00	UDS		0,00	
7,05	Caja de Breaker 6 CCts 1"	1,00	UDS		0,00	
7,06	conexion electrica 3#8 dos negros un blanco	15,00	mts		0,00	
7,07	MDO Electrico	1,00	PA		0,00	
<b>8</b>	<b>PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					0,00
8,01	Revestimientos de baños	17,00	M <sup>2</sup>		0,00	
8,02	Pisos de ceramica brasileña	81,00	M <sup>2</sup>		0,00	
8,03	Zocalos de ceramica brasileña	88,40	ML		0,00	
<b>9</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>					0,00
9,01	Puertas de polimetel	5,00	UDS		0,00	

9,02	Puerta Comercial entrada 1.20x2.20	1,00	UDS		0,00	
9,03	Puerta enrollable	2,70	M <sup>2</sup>		0,00	
9,04	Ventanas corredizas en aluminio y cristal	173,86	P <sup>2</sup>		0,00	
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>					<b>0,00</b>
10,01	Acrilica en muros	325,53	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>11</b>	<b>TECHO Y HERRAJES</b>					<b>0,00</b>
11,01	Techo de aluzinc	50,00	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>12</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>0,00</b>
12,01	Limpieza final	1,00	PA		0,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
13,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
13,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
13,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
13,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
13,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
13,06	Fianzas y Seguros	2,00	%	0,00	0,00	
13,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,30	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR :  
 Ing. Fausto Tejada  
 Director Obras Publicas Distrital

REALIZADO POR :





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**  
**UBICACIÓN: Sector Ingenio Abajo**

LOTE NUMERO 3						PRESUPUESTO No:	
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>						-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00		
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00		
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES</b>						
	Calle Isabel	520,00	ML				0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2,01	Excavacion	46,80	M <sup>3</sup>		0,00		
2,02	Bote	60,84	M <sup>3</sup>		0,00		
2,03	Relleno con Telford	23,40	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>						
3,01	Conten	520,00	ML		-		
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>						
	Calle Isabel						0,00
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
4,01	Excavacion	23,43	M <sup>3</sup>		0,00		
4,02	Bote	30,45	M <sup>3</sup>		0,00		
4,03	Relleno con material clasificado	11,71	M <sup>3</sup>		0,00		
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>						
5,01	Aceras	117,13	M2		-		
<b>6</b>	<b>MISCELANEOS</b>						
6,01	Limpieza Final	1,00	PA		-		
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>0,00</b>
7,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00		
7,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00		
7,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00		
7,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00		
7,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00		
7,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00		
7,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00		
						<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR :  
 Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
 UBICACIÓN: Sector Las Almendras P1 (Ant. Villa Rosa III)

**LOTE NUMERO 3**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES</b>					
	<b>Calle Principal</b>	422,00	ML			0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,01	Excavacion	37,98	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	49,37	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Relleno con Telford	18,99	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
3,01	Conten	422,00	ML		-	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
	<b>Calle Principal</b>	422,00	ML			0,00
<b>14</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
14,01	Excavacion	42,20	M <sup>3</sup>		0,00	
14,02	Bote	54,86	M <sup>3</sup>		0,00	
14,03	Relleno con material clasificado	21,10	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>15</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
15,01	Aceras	211,00	M2		-	
<b>24</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
24,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
25,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
25,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
25,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
25,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
25,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
25,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
25,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
					<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR:  
 Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PEATÓN 3  
 UBICACIÓN: San Lorenzo II

**LOTE NUMERO 3**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
	<b>CONSTRUCCIÓN DE PEATÓN</b>					
	<b>Peatón (98.00 x 4.10 x 0.10)mts</b>					<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,01	Excavacion	40,18	M <sup>3</sup>		0,00	
2,02	Bote	52,23	M <sup>3</sup>		0,00	
						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
3,01	Peatón 210 kg/cm2	401,80	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>Peatón (48.60 x 4.10 x 0.10)mts</b>					<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
4,01	Excavacion	9,23	M <sup>3</sup>		0,00	
4,02	Bote	12,00	M <sup>3</sup>		0,00	
						<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
5,01	Peatón 210 kg/cm2	92,34	M <sup>2</sup>		0,00	
						-
<b>6</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
6,01	Corte y Bote de Arbol	1,00	PA		-	
6,02	Limpieza Final	1,00	PA		-	
	<b>Revestimiento de talud</b>					<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
7,01	Excavacion	10,00	M <sup>3</sup>		0,00	
7,02	Bote	13,00	M <sup>3</sup>		0,00	
						<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
8,01	Talud	49,00	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>CONSTRUCCION DE BADEN C/8 con Peatón(8.50x1.50mts)</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
9,01	Excavacion	6,38	M <sup>3</sup>		0,00	
9,02	Bote	8,29	M <sup>3</sup>		0,00	
9,03	Relleno con Telford	2,55	M <sup>3</sup>		0,00	
						<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
10,01	Badenes 210 kg/cm2	12,75	M <sup>2</sup>		0,00	
10,02	Terminacion	12,75	M <sup>2</sup>		0,00	
	<b>RECONSTRUCCION DE BADEN C/8 con C/29 (6.00x1.50mts)</b>					<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
11,01	Demolición baden existente	2,70	M <sup>3</sup>		-	
11,02	Excavacion	1,80	M <sup>3</sup>		0,00	
11,03	Bote	2,34	M <sup>3</sup>		0,00	
11,04	Relleno con Telford	1,80	M <sup>3</sup>		0,00	







**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: REPARACIÓN DE CASA CLUB MONTE RICO  
 UBICACIÓN: MONTE RICO

**LOTE NUMERO 3**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>					-
2,01	Acrilica superior (2 manos)	422,27	M <sup>2</sup>		-	
2,02	Esmalte (Hierros de protección)	55,93	M <sup>2</sup>		-	
2,03	Esmalte (Tijerillas)	44,72	M <sup>2</sup>		-	
2,04	Esmalte (Hierros de protección verja)	13,70	M <sup>2</sup>		-	
2,03	Andamios	1,00	PA		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					-
3,01	Columna circular en puerta exterior 0.25m	0,11	M <sup>3</sup>		-	
<b>4</b>	<b>HERRERIA</b>					-
4,01	Puerta Polimetálica 1.00 X 2.10m	4,00	UD		-	
4,02	Desmante de puertas en madera	1,00	PA		-	
4,02	Reposición de celosías y acondicionamiento de ventanas	1,00	PA		-	
4,03	Reinstalación de puerta en hierro en verja	1,00	PA		-	
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					-
5,01	Mantenimiento de Plomería en general	1,00	PA		-	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					-
6,01	Mantenimiento de electricidad en general	1,00	PA		-	
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					0,00
7,01	Demolición	1,44	M <sup>3</sup>		0,00	
7,02	Bote	1,87	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>8</b>	<b>HORMIGON SIMPLE EN:</b>					-
8,01	Aceras exterior	58,85	M2		-	
8,02	Aceras interior estampada	14,40	M2		-	
8,03	Piso de hormigon rayado E=0.10m	306,35	M2		-	
<b>9</b>	<b>MISCELANEOS</b>					-
9,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0,00</b>
10,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
10,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
10,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
10,04	Gastos Administrativos	3,00	%	0,00	0,00	
10,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
10,06	Fianzas y Seguros	1,30	%	0,00	0,00	
10,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
						<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b>
						<b>0,00</b>

APROBADO POR :  
 Ing. Fausto Tejada

REALIZADO POR :



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: Reparación de la Calle de Neno en Hormigón  
 UBICACIÓN: Calle 31, Mella I (al lado de almacén Neno), SANTIAGO OESTE

**LOTE NUMERO 3**

PRESUPUESTO No:  

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
1,02	Levantamiento Topografico	2,00	Visitas		-	
	<b>RECONSTRUCCION DE CALLE EN HORMIGÓN</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
2,01	Excavacion	12,06	M <sup>3</sup>		-	
2,02	Demolición con equipo	0,33	M <sup>3</sup>		-	
2,03	Bote	12,52	M <sup>3</sup>		-	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN CALLE</b>					-
3,01	Hormigon con malla electrosildada 200 cms	60,30	M <sup>2</sup>		-	
3,02	Terminación	60,30	M <sup>2</sup>		-	
<b>4</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO</b>					-
4,01	Hormigón en Bordillo	60,30	ML		-	
	<b>RECONSTRUCCION DE CONTÉN</b>					
<b>5</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
5,01	Demolición con equipo	8,10	M <sup>3</sup>		0,00	
5,02	Bote	10,53	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>6</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					-
6,01	En contén	40,00	ML		-	
	<b>RECONSTRUCCION DE ACERA</b>					
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
7,01	Demolición con equipo	1,60	M <sup>3</sup>		0,00	
7,02	Bote	2,08	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>8</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					-
8,01	En acera	16,00	M <sup>2</sup>		-	
<b>9</b>	<b>RESANE</b>					-
9,01	En contén	118,30	ML		-	
9,02	En acera	47,32	M <sup>2</sup>		-	
	<b>Baden C/31 (5.70 x 1.50 )mts</b>					
<b>10</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
2,01	Demolicion de baden existente con equipo	2,57	M <sup>3</sup>		0,00	
2,03	Bote	3,34	M <sup>3</sup>		0,00	
<b>11</b>	<b>HORMIGON EN</b>					-
3,01	Badenes 210 kg/cm2	8,55	M <sup>2</sup>		0,00	
3,02	Terminacion	8,55	M <sup>2</sup>		0,00	
<b>12</b>	<b>Limpeza</b>					-
2,01	Limpiaza de Registros	2,00	UD		0,00	







## SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACERAS,**

UBICACIÓN: Sector, EL PROGRESO , DM. Santiago Oeste (Cienfuegos)

CONTENIDO **PRESUPUESTO**

FECHA: 04-may-23

## LOTE NUMERO 4

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RDS	TOTAL
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO A</b>			<b>375,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	375,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	78,75	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	102,38	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	78,75	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	375,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo A</b>			<b>387,00</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	387,00	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	81,27	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	105,65	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	81,27	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	387,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO B</b>			<b>120,80</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	120,80	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	25,37	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	32,98	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	25,37	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	120,80	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo B</b>			<b>132,80</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	132,80	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	27,89	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	36,25	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	27,89	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	132,80	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO C</b>			<b>245,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	245,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	51,45	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	66,89	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	51,45	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	245,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>13</b>	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS</b>	<b>-</b>
1	Dirección Técnica			10,00%		0,00
2	ITBIS Dirección Técnica			18,00%		0,00
3	Gastos Administrativos			3,00%		0,00
5	Transporte			2,50%		0,00
6	Fianzas y Seguros			2,00%		0,00
7	Codia			0,10%		0,00
8	Fondo de pensiones			1,30%		0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS</b>	<b>-</b>



REALIZADO POR:

Ing. Fausto Tejada

Codia: 6956





## SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACERAS, LAS ALMENDRAS P2**UBICACIÓN: **Sector, LAS ALMENDRAS , DM. Santiago Oeste (Cienfuegos)**CONTENIDO **PRESUPUESTO**FECHA: **04-may-23**

## LOTE NUMERO 4

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO D</b>			<b>715,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	715,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	150,15	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	195,20	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	150,15	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	715,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo D</b>			<b>715,00</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	715,00	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	150,15	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	195,20	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	150,15	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	715,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>7</b>	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ -</b>
1	Dirección Técnica			10,00%		0,00
2	ITBIS Dirección Técnica			18,00%		0,00
3	Gastos Administrativos			3,00%		0,00
5	Transporte			2,50%		0,00
6	Fianzas y Seguros			2,00%		0,00
7	Codia			0,10%		0,00
8	Fondo de pensiones			1,30%		0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ -</b>



REALIZADO POR:  
Ing. Fausto Tejada  
Códia: 6956



SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACERAS,

UBICACIÓN: Sector,SAN LORENZO , DM. Santiago Oeste (Cienfuegos)

CONTENIDO PRESUPUESTO

FECHA: 04-may-23

LOTE NUMERO 5

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO E</b>			<b>323,80</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	323,80	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	68,00	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	88,40	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	68,00	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	323,80	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo E</b>			<b>150,75</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	150,75	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	31,66	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	41,15	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	31,66	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	150,75	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO F</b>			<b>123,42</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	123,42	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	25,92	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	33,69	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	25,92	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	123,42	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo F</b>			<b>55,71</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	55,71	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	11,70	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	15,21	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	11,70	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	55,71	m <sup>L</sup>		-	-
<b>7</b>	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
1	Dirección Técnica			10,00%		0,00
2	ITBIS Dirección Técnica			18,00%		0,00
3	Gastos Administrativos			3,00%		0,00
5	Transporte			2,50%		0,00
6	Fianzas y Seguros			2,00%		0,00
7	Codia			0,10%		0,00
8	Fondo de pensiones			1,30%		0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>



REALIZADO POR:  
Ing. Fausto Tejada  
Codia: 6956



SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACERAS,**  
 UBICACIÓN: **Sector, VILLA ROSA II HASTA SANTA LUCIA , DM. Santiago Oeste (Cienfuegos)**  
 CONTENIDO **PRESUPUESTO**  
 FECHA: **04-may-23**

**LOTE NUMERO 5**

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RDS	TOTAL
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO G</b>			<b>150,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	150,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	31,50	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	40,95	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	31,50	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	150,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo G</b>			<b>100,00</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	100,00	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	21,00	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	27,30	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	21,00	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	100,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO H</b>			<b>250,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	250,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	52,50	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	68,25	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	52,50	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	250,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo H</b>			<b>100,20</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	100,20	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	21,04	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	27,35	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	21,04	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	100,20	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO I</b>			<b>160,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	160,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	33,60	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	43,68	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	33,60	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	160,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo I</b>			<b>132,00</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	132,00	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	27,72	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	36,04	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	27,72	m <sup>3</sup>		-	-

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RDS	TOTAL
1	En Acera	132,00	m <sup>L</sup>		-	
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO J</b>			<b>100,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	100,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	21,00	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	27,30	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	21,00	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	100,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo J</b>			<b>62,11</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	62,11	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	13,04	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	16,96	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	13,04	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	62,11	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO K</b>			<b>130,60</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	130,60	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	27,43	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	35,65	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	27,43	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	130,60	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo K</b>			<b>65,15</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	65,15	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	13,68	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	17,79	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	13,68	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	65,15	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO L</b>			<b>281,40</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	281,40	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	59,09	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	76,82	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	59,09	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	281,40	m <sup>L</sup>		-	-
<b>3</b>	<b>CONST. Aceras Tramo L</b>			<b>110,00</b>	<b>M2</b>	
0	Replanteo	110,00	M2		-	-
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	23,10	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	30,03	m <sup>3</sup>		-	-
<b>5</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Relleno	23,10	m <sup>3</sup>		-	-
1	En Acera	110,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO M</b>			<b>279,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	279,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	58,59	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	76,17	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					
0	Telford	58,59	m <sup>3</sup>		-	-
1	En contén	279,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>CONST. CONTENES TRAMO N</b>			<b>175,00</b>	<b>ML.</b>	
0	Replanteo	175,00	m <sup>L</sup>		-	-
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
0	Excavación	36,75	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote	47,78	m <sup>3</sup>		-	-
<b>2</b>	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>					



NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RDS	TOTAL
0	Telford	36,75	m <sup>3</sup>		-	
1	En contén	175,00	m <sup>1</sup>		-	
				65,67	M2	
3	<b>CONST. Aceras Tramo N</b>	65,67	M2		-	-
0	Replanteo				-	-
4	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	13,79	m <sup>3</sup>		-	-
0	Excavación	17,93	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote				-	-
5	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>	13,79	m <sup>3</sup>		-	-
0	Relleno	65,67	m <sup>1</sup>		-	-
1	En Acera			60,00	ML.	
1	<b>CONST. CONTENES TRAMO N</b>	60,00	m <sup>1</sup>		-	-
0	Replanteo				-	-
1	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	12,60	m <sup>3</sup>		-	-
0	Excavación	16,38	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote				-	-
2	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>	12,60	m <sup>3</sup>		-	-
0	Telford	60,00	m <sup>1</sup>		-	-
1	En contén			46,00	M2	
3	<b>CONST. Aceras Tramo N</b>	46,00	M2		-	-
0	Replanteo				-	-
4	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	9,66	m <sup>3</sup>		-	-
0	Excavación	12,56	m <sup>3</sup>		-	-
1	Bote				-	-
5	<b>HORMIGON 180 Kg /Cm2</b>	9,66	m <sup>3</sup>		-	-
0	Relleno	46,00	m <sup>1</sup>		-	-
1	En Acera				-	-
7	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>			10,00%		0,00
1	Dirección Técnica			18,00%		0,00
2	ITBIS Dirección Técnica			3,00%		0,00
3	Gastos Administrativos			2,50%		0,00
5	Transporte			2,00%		0,00
6	Fianzas y Seguros			0,10%		0,00
7	Codia			1,30%		0,00
8	Fondo de pensiones					0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>					RDS -



REALIZADO POR:  
 Ing. Fausto Tejada  
 Codia: 6956