



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES AVE 30 CABALLEROS (2DA ETAPA)
UBICACIÓN: AVE. 30 CABALLEROS, SANTIAGO OESTE

| VOLUMENES | | PRESUPUESTO No: | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|------|------------------|----------------|
| NO. | DESCRIPCION DE PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | VALOR RD\$ | SUB-TOTAL RD\$ |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | - |
| 1,01 | Valla inicio de Obra | 1,00 | PA | | 0,00 | |
| | RECONSTRUCCION DE BADENES | | | | | |
| | BADEN AVE 30 CABALLEROS CON CALLE 7 (5.50 X 1.50)MTS | | | | | |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | 0,00 |
| 2,01 | Demolición baden existente con equipo | 4,13 | M ³ | | 0,00 | |
| 2,02 | Bote | 5,78 | M ³ | | 0,00 | |
| 3 | HORMIGON EN | | | | | 0,00 |
| 3,01 | Baden 210 kg/cm2 | 8,25 | M ² | | 0,00 | |
| 3,02 | Terminacion | 8,25 | M ² | | 0,00 | |
| | BADEN AVE 30 CABALLEROS CON ENTRADA BARRIO ALEGRIA (8.5 X 1.5)MTS | | | | | |
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | 0,00 |
| 4,01 | Demolición baden existente con equipo | 6,38 | M ³ | | 0,00 | |
| 4,02 | Bote | 8,93 | M ³ | | 0,00 | |
| 5 | HORMIGON EN | | | | | 0,00 |
| 5,01 | Baden 210 kg/cm2 | 12,75 | M ² | | 0,00 | |
| 5,02 | Terminacion | 12,75 | M ² | | 0,00 | |
| | RECONSTRUCCION DE CONTENES | | | | | |
| 6 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | 0,00 |
| 6,01 | Demolición contenes existente con equipo | 60,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 6,02 | Excavacion | 30,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 6,03 | Relleno clasificado compactado | 30,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 6,04 | Bote | 156,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 7 | HORMIGON EN | | | | | 0,00 |
| 7,01 | Contenes | 200,00 | MI | | 0,00 | |
| | REPARACION DE CONTENES | | | | | 0,00 |
| 8 | REPARACION DE CONTENES | | | | | 0,00 |
| 8 | Reparacion de contenes | 180,00 | MI | | 0,00 | |
| | RECONSTRUCCION DE ACERAS | | | | | |
| 9 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | 0,00 |
| 9,01 | Demolición aceras existente con equipo | 80,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 9,02 | Excavacion | 20,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 9,03 | Bote | 140,00 | M ³ | | 0,00 | |
| 9,04 | Relleno clasificado compactado | 18,89 | M ³ | | 0,00 | |
| 10 | HORMIGON EN | | | | | 0,00 |
| 10,01 | Aceras | 632,29 | M ² | | 0,00 | |
| 11 | MISCELANEOS | | | | | - |
| 11,01 | Limpieza Final | 1,00 | PA | | 0,00 | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 12 | GASTOS INDIRECTOS | | | | | 0,00 |



| | | | | | |
|--|--|-------|---|------|-------------|
| 12,01 | Dirección Técnica | 10,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| 12,02 | ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%) | 18,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| 12,03 | CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98 | 0,001 | % | 0,00 | 0,00 |
| 12,04 | Gastos Administrativos | 2,50 | % | 0,00 | 0,00 |
| 12,05 | Transporte | 2,50 | % | 0,00 | 0,00 |
| 12,06 | Fianzas y Seguros | 2,30 | % | 0,00 | 0,00 |
| 12,07 | Ley de Pensión y Jubilación | 1,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$ | | | | | 0,00 |



APROBADO POR:
Ing. Junior Ortiz
Director Obras Publicas Junta Distrital