



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLE EN HORMIGON**  
**UBICACIÓN: SAN LORENZO II**

| VOLUMENES |                                                                                          |          |                | PRESUPUESTO No: |            |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| NO.       | DESCRIPCION DE PARTIDAS                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD         | P.U.            | VALOR RD\$ | SUB-TOTAL RD\$ |
| <b>1</b>  | <b>PRELIMINARES</b>                                                                      |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 1,01      | Valla inicio de Obra                                                                     | 1,00     | PA             |                 | -          |                |
|           | <b>CALLE SANCHEZ L=129.00 ml</b>                                                         |          |                |                 |            |                |
| <b>2</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                              |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 2,01      | Corte y bote con equipo                                                                  | 93,60    | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| 2,02      | Excavacion de rectificacion a mano                                                       | 10,00    | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| 2,03      | Relleno de base clasificado compactado                                                   | 72,00    | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| <b>3</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                                                                       |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 3,01      | Calle con malla electrosoldada (20 x 20)cms, D 2.3x2.3, espesor de 15 cms, Fc=210 kg/cm2 | 360,00   | M <sup>2</sup> |                 | -          |                |
| 3,02      | Terminacion                                                                              | 360,00   | M <sup>2</sup> |                 | -          |                |
|           | <b>MURO DE CONTENCION</b>                                                                |          |                |                 |            |                |
| <b>4</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                              |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 4,01      | Corte y bote con equipo                                                                  | 24,98    | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| 4,02      | Excavacion de rectificacion a mano                                                       | 5,00     | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| 4,03      | Relleno de base clasificado compactado                                                   | 3,54     | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| <b>5</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                                                                       |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 5,01      | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8" @ 0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm2             | 4,00     | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
| 5,02      | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8" @ 0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm2             | 2,21     | M <sup>3</sup> |                 | -          |                |
|           | <b>CONSTRUCCION DE CONTENES</b>                                                          |          |                |                 |            |                |
| <b>6</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                              |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 7,01      | Excavacion                                                                               | 0,00     | M <sup>3</sup> |                 | 0,00       |                |
| 7,02      | Relleno con Telford                                                                      | 0,90     | M <sup>3</sup> |                 | 0,00       |                |
| 7,03      | Bote                                                                                     | 0,00     | M <sup>3</sup> |                 | 0,00       |                |
| <b>7</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                                                                       |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 7,01      | Contenes                                                                                 | 12,00    | MI             |                 | 0,00       |                |
|           | <b>RECONSTRUCCION DE ACERAS</b>                                                          |          |                |                 |            |                |
| <b>9</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                              |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 7,01      | Corte y bote con equipo                                                                  | 0,00     | M <sup>3</sup> |                 | 0,00       |                |
| 7,01      | Relleno clasificado compactado                                                           | 0,00     | M <sup>3</sup> |                 | 0,00       |                |
| <b>8</b>  | <b>HORMIGON EN</b>                                                                       |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 8,01      | Aceras                                                                                   | 12,85    | M <sup>2</sup> |                 | 0,00       |                |
| <b>9</b>  | <b>MISCELANEOS</b>                                                                       |          |                |                 |            | <b>0,00</b>    |
| 9,01      | Limpieza Final                                                                           | 1,00     | PA             |                 | -          |                |



|                                        |                                            |       |   |      |                  |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---|------|------------------|-------------|
|                                        |                                            |       |   |      | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>                              | <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                   |       |   |      |                  | <b>0,00</b> |
| 10,01                                  | Dirección Técnica                          | 10,00 | % | 0,00 | 0,00             |             |
| 10,02                                  | ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)            | 18,00 | % | 0,00 | 0,00             |             |
| 10,03                                  | CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98 | 0,001 | % | 0,00 | 0,00             |             |
| 10,04                                  | Gastos Administrativos                     | 2,50  | % | 0,00 | 0,00             |             |
| 10,05                                  | Transporte                                 | 2,50  | % | 0,00 | 0,00             |             |
| 10,06                                  | Fianzas y Seguros                          | 2,30  | % | 0,00 | 0,00             |             |
| 10,07                                  | Ley de Pensión y Jubilación                | 1,00  | % | 0,00 | 0,00             |             |
| <b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$</b> |                                            |       |   |      |                  | <b>0,00</b> |


  
**APROBADO POR:**
  
**Ing. Junior Ortiz**
  
**Enc. Obras Municipales**