



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLES EN HORMIGON
UBICACIÓN: ALMA ROSA I

VOLUMENES				PRESUPUESTO No:		
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					0,00
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		0,00	
1,02	Levantamiento topografico	1,00	Visitas		0,00	
	CALLE PRINCIPAL L=74.00 ml					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0,00
2,01	Corte y bote con equipo	135,20	M³		0,00	
2,02	Excavacion de rectificacion a mano	15,00	M³		0,00	
2,03	Relleno de base clasificado compactado	48,29	M³		0,00	
3	HORMIGON EN					0,00
	Calle con malla electrosoldada (20 x 20)cms, D					
3,01	2.3x2.3, espesor de 15 cms, Fc=210 kg/cm2	321,90	M²		0,00	
3,02	Terminacion	321,90	M²		0,00	
	CALLE SANCHEZ, L=67 ml					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					0,00
4,01	Corte y bote con equipo	56,46	M³		0,00	
4,02	Excavacion de rectificacion a mano	15,00	M³		0,00	
4,03	Relleno de base clasificado compactado	37,50	M³		0,00	
5	HORMIGON EN					0,00
	Calle con malla electrosoldada (20 x 20)cms, D					
5,01	2.3x2.3, espesor de 15 cms	178,00	M²		0,00	
5,02	Terminacion	178,00	M²		0,00	
6	MISCELANEOS					0,00
6,01	Limpieza Final	1,00	PA		0,00	
					SUB-TOTAL	0,00
7	GASTOS INDIRECTOS					0,00
7,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
7,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
7,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
7,04	Gastos Administrativos	2,50	%	0,00	0,00	
7,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
7,06	Fianzas y Seguros	2,30	%	0,00	0,00	
7,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0,00


APROBADO POR:
Ing. Junior Ortiz
Enc. Obras Municipales

