



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES
UBICACIÓN: SECTOR VILLA REAL

PRESUPUESTO No:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINALES					-
1.01	Valla inicio de Obra	1.00	PA		0.00	
	Baden C/1 (6.00 x 2.00)mts					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
2.01	Excavación	5.40	M ³		0.00	
2.02	Bote	7.02	M ³		0.00	
2.03	Relleno con Telford	2.70	M ³		0.00	
3	HORMIGON EN					-
3.01	Badenes 210 kg/cm2 e=25cms	12.00	M ²		0.00	
3.02	Terminacion	12.00	M ²		0.00	
	Baden C/1 (5.00 x 2.00)mts					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
4.01	Excavación	4.50	M ³		0.00	
4.02	Bote	5.85	M ³		0.00	
4.03	Relleno con Telford	2.25	M ³		0.00	
5	HORMIGON EN					-
5.01	Badenes 210 kg/cm2 e=25cms	10.00	M ²		0.00	
5.02	Terminacion	10.00	M ²		0.00	
	Baden C/1 (6.00 x 2.00)mts					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
6.01	Excavación	9.00	M ³		0.00	
6.02	Bote	11.70	M ³		0.00	
6.03	Relleno con Telford	4.50	M ³		0.00	
7	HORMIGON EN					-
7.01	Badenes 210 kg/cm2 e=25cms	20.00	M ²		0.00	
7.02	Terminacion	20.00	M ²		0.00	
	Baden C/1 (7.40 x 2.00)mts					
8	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
8.01	Excavación	6.66	M ³		0.00	
8.02	Bote	8.66	M ³		0.00	
8.03	Relleno con Telford	3.33	M ³		0.00	
9	HORMIGON EN					-
9.01	Badenes 210 kg/cm2 e=25cms	14.80	M ²		0.00	
9.02	Terminacion	14.80	M ²		0.00	
	Baden C/1 (6.00 x 2.00)mts					
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
10.01	Excavación	5.40	M ³		0.00	
10.02	Bote	7.02	M ³		0.00	
10.03	Relleno con Telford	2.70	M ³		0.00	
11	HORMIGON EN					-

11.01	Badenes 210 kg/cm2 e=25cms	12.00	M ²		0.00	
11.02	Terminacion	12.00	M ²		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTENES C/1					
12	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
12.01	Excavación	24.41	M ³		0.00	
12.02	Bote	34.18	M ³		0.00	
12.03	Relleno con Telford	24.41	M ³		0.00	
13	HORMIGON EN					-
13.01	Conten	217.00	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERAS C/1					
14	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
14.01	Excavación	4.34	M ³		0.00	
14.02	Bote	6.08	M ³		0.00	
14.03	Relleno compactado con material clasificado	43.40	M ³		0.00	
15	HORMIGON EN					-
15.01	Aceras	217.00	M ²		0.00	
16	MISCELANEOS					-
16.01	Limpieza Final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL	0.00
17	GASTOS INDIRECTOS					0.00
17.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
17.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
17.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
17.04	Gastos Administrativos	2.50	%	0.00	0.00	
17.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
17.06	Fianzas y Seguros	2.30	%	0.00	0.00	
17.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$	0.00

APROBADO POR :

Ing. Junior Ortiz

