



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES
UBICACIÓN: LA TORRE DEL MELLA I, SANTIAGO OESTE

PRESUPUESTO No:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					-
1.01	Valla de inicio de Obra	1.00	PA		0.00	
1.02	Levantamiento Topografico	2.00	Visitas		0.00	
1.03	Corte y bote de Taludes con equipo	16.00	Horas		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE 3					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
2.01	Excavacion	46.98	M ³		0.00	
2.02	Bote	61.07	M ³		0.00	
2.03	Relleno con Telford	52.20	M ³		0.00	
3	HORMIGON EN					0.00
3.1	Conten	261.00	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERAS C/3					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
4.01	Excavacion	30.00	M ³		0.00	
4.02	Bote	39.00	M ³		0.00	
4.03	Relleno clasificado compactado	21.97	M ³		0.00	
5	HORMIGON EN					0.00
5.1	Aceras	121.00	M ²		0.00	
6	MISCELANEOS					-
6.01	Limpieza Final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL	0.00
7	GASTOS INDIRECTOS					0.00
7.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
7.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
7.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
7.04	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	0.00	
7.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
7.06	Fianzas y Seguros	2.00	%	0.00	0.00	
7.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
7.08	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0.00


APROBADO POR:
Ing. Junior Ortiz
Enc. Obras Municipales





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASA CLUB
UBICACIÓN: VILLA ROSA II, SANTIAGO OESTE

PRESUPUESTO No:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					-
1.01	Valla inicio de Obra	1.00	PA		0.00	
1.02	Limpieza inicial solar	1.00	PA		0.00	
1.03	Replanteo y marcado	1.00	Und		0.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
2.1	Excavacion zapata de muros	11.59	M ³		0.00	
2.2	Excavacion zapata de columnas	5.18	M ³		0.00	
2.3	Bote	21.80	M ³		0.00	
2.4	Relleno de reposicion	5.23	M ³		0.00	
2.5	Relleno con material clasificado	12.00	M ³		0.00	
3	HORMIGON ARMADO EN					0.00
3.01	Zapata de muros	5.24	M ³		0.00	
3.02	Zapata de columnas	2.44	M ³		0.00	
3.03	Columnas de amarre 0.15X0.20 mts	1.08	M ³		0.00	
3.04	Losa area de baño-oficina (0.12 mts espesor)	1.50	M ³		0.00	
3.05	Viga de amarre bnp 0.15 x 0.20 4Ø3/8 est Ø3/8 @0.20	1.60	M ³		0.00	
3.06	Viga de amarre snp 0.15 x 0.20 4Ø3/8 est Ø3/8 @0.20	1.01	M ³		0.00	
3.07	Viga de carga 0.20 x 0.52 8 1/2 est Ø3/8 @0.15	0.55	M ³		0.00	
3.08	Chapapote con malla elect 20 x 20, 10 cm	6.20	M ³		0.00	
4	MUROS DE BLOCK					0.00
4.01	DE 6" bnp	25.90	M ²		0.00	
4.02	DE 6" snp	115.13	M ²		0.00	
4.03	Antepecho	6.32	M ²		0.00	
5	TERMINACIONES					0.00
5.01	Fraguache	309.00	M ²		0.00	
5.02	Pañete de techo	32.00	M ²		0.00	
5.03	Pañete interior	221.40	M ²		0.00	
5.04	Pañete exterior	55.60	M ²		0.00	
5.05	Cantos y mochetas	221.68	ML		0.00	
5.06	Gotero	4.00	ML		0.00	
5.07	Fino de techo plano	12.38	M ²		0.00	
5.08	Zabaleta	15.40	ML		0.00	
6	PISOS					0.00
6.01	Piso de Ceramica Brasileña	70.20	M ²		0.00	
6.02	Zocalos de ceramica	60.10	M ²		0.00	
6.03	Revestimiento de baño	34.72	M ²		0.00	
6.04	Revestimiento de Cocina	2.60	M ²		0.00	



7	PUERTAS Y VENTANAS					0.00
7.01	Puertas de polimetal sencillas color blanco	5.00	Unds		0.00	
7.02	Puertas de polimetal dos hojas color blanco	1.00	Unds		0.00	
7.03	Ventanas correderas de cristal P65	341.00	p ²		0.00	
7.04	Meseta en granito	15.06	p ²		0.00	
7.05	Gabinets de piso en polimetal	1.00	Und		0.00	
7.06	Gabinete de pared en polimetal	1.00	UNd		0.00	
8	TECHO Y HERRAJE					0.00
8.01	Techo en aluzinc	60.00	M ²		0.00	
8.02	Protectores en ventanas	23.00	M ²		0.00	
8.03	Caños de aluzinc	22.40	ML		0.00	
9	INSTALACIONES ELECTRICAS					0.00
9.01	Luminarias	8.00	Und		0.00	
9.02	Lamparas tipo secador	4.00	Unds		0.00	
9.03	Luces exteriores	3.00	Unds		0.00	
9.04	Interruptor sencillo	6.00	Unds		0.00	
9.05	Interruptor doble	1.00	Unds		0.00	
9.06	Caja de breaker de 8 a 16 espacios, incluye bleaker	1.00	Unds		0.00	
9.07	Salida de A/A	1.00	Und		0.00	
9.08	Salida de antena	1.00	Und		0.00	
9.09	Salida de Telefono	1.00	Und		0.00	
9.1	Registro 4x4	2.00	Und		0.00	
9.11	Bomba de 1 HP incluye inst.	1.00	Und		0.00	
10	INSTALACIONES SANITARIAS					0.00
10.1	Inodoro sencillo	2.00	Und		0.00	
10.2	Lavamano de pedestal con su llave	2.00	Und		0.00	
10.3	Desague de piso	3.00	Und		0.00	
10.4	Ventilacion	2.00	Und		0.00	
10.5	Fregadero sencillo con su llave	1.00	Und		0.00	
10.6	Trampa de grasa	1.00	Und		0.00	
10.7	Registro 0.7x0.70	2.00	Und		0.00	
10.8	Conexión a sistema de cloaca - Todo Costo	1.00	PA		0.00	
10.9	Tinaco de 500 galones con todo incluido	1.00	Und		0.00	
10.1	Llave rozca manguera	1.00	Und		0.00	
10.11	Tuberías y piezas de agua potable	1.00	Und		0.00	
10.12	Tuberías y piezas de drenaje	1.00	Und		0.00	
11	PINTURA					0.00
11.1	Techo Acrilica Superior	10.00	M ²		0.00	
11.2	Interior Acrilica Superior	203.45	M ²		0.00	
11.3	Exterior Acrilica Superior	103.54	M ²		0.00	
11.4	Impermeabilizante techo plano	12.38	M ²		0.00	
12	MISCELANEOS					0.00
12.01	Aceras perimetrales	25.13	M ²		0.00	
12.02	Jardineria	1.00	PA		0.00	
12.03	Limpieza final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL	0.00
13	GASTOS INDIRECTOS					0.00
13.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
13.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	

13.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
13.04	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	0.00	
13.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
13.06	Fianzas y Seguros	2.00	%	0.00	0.00	
13.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
13.08	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$						0.00



APROBADO POR:

Ing. Junior Ortiz

Enc. Obras Municipales