



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLE Y MURO EN HORMIGON
UBICACIÓN: SAN LORENZO II, SANTIAGO OESTE

PRESUPUESTO No: _____

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					-
1.01	Valla de inicio de Obra	1.00	PA		0.00	
1.02	Levantamiento Topografico	1.00	Visitas		0.00	
	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
2.01	Excavacion Zapata de muro	13.28	M ³		0.00	
2.02	Bote	17.27	M ³		0.00	
2.03	Relleno clasificado compactado	44.77	M ³		0.00	
3	HORMIGON EN					0.00
3.01	Zapata de muros	3.69	M ³		0.00	
3.02	MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8" @ 0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm2	5.66	M ³		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
4.01	Excavacion Zapata de muro	6.40	M ³		0.00	
4.02	Bote	8.32	M ³		0.00	
4.03	Relleno clasificado compactado	3.20	M ³		0.00	
5	HORMIGON EN					0.00
5.01	Contenes	32.00	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE CALLE EN HORMIGON					0.00
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
6.1	Corte y bote con equipo	82.68	M ³		0.00	
6.2	Relleno clasificado compactado	82.68	M ³		0.00	
7	HORMIGON EN					0.00
7.01	Calle, E=15 cms con malla D2.3 x 2.3 (15 x 15)cms, Fc=210 kg/cm2	212.00	M ²		0.00	
8	MICELANEOS					0.00
8.01	Limpieza Final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL	0.00
9	GASTOS INDIRECTOS					0.00
9.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
9.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
9.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
9.04	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	0.00	
9.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
9.06	Fianzas y Seguros	2.00	%	0.00	0.00	
9.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
9.08	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$	0.00

APROBADO POR:

Ing. Junior Ortiz

Enc. Obras Municipales





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE ESCALONES Y PEATON DEL TANQUE
UBICACIÓN: Calle 6, Mella I

PRESUPUESTO No:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					-
1.01	Valla inicio de Obra	1.00	PA		-	
1.02	Levantamiento Topografico	2.00	Visitas		-	
1.03	Demolición general	60.23	M ³		-	
1.04	Bote	78.30	M ³		-	
	CONSTRUCCION DE PEATON					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
2.01	Demolición	30.00	M ³		-	
2.02	Excavacion	30.00	M ³		0.00	
2.03	Bote	69.00	M ³		0.00	
2.04	Relleno con Telford	9.00	M ³		0.00	
3	HORMIGON EN					0.00
3.01	Peaton 210 kg/cm2	41.20	M ²		0.00	
3.02	Terminacion	41.20	M ²		0.00	
	CONSTRUCCION DE ESCALONES					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
4.01	Excavacion	60.25	M ³		0.00	
4.02	Bote	78.33	M ³		0.00	
4.03	Relleno con material clasificado	70.21	M ³		0.00	
5	HORMIGON EN					0.00
5.01	Rampa de hormigón armado	27.86	M ³		-	
5.02	Huellas y contra huellas	20.38	M ³		-	
5.03	Terminacion	68.46	M ²		-	
6	CONSTRUCCIÓN DE ENCACHE					0.00
6.01	Encache en piedra	71.84	M ²		-	
7	MISCELANEOS					-
7.01	Limpieza Final	1.00	PA		-	
					SUB-TOTAL	0.00
8	GASTOS INDIRECTOS					0.00
8.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
8.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
8.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
8.04	Gastos Administrativos	2.50	%	0.00	0.00	
8.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
8.06	Fianzas y Seguros	2.30	%	0.00	0.00	
8.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
8.08	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0.00

APROBADO POR:

 Ing. Junior Ortiz
 Enc. Obras Municipales