



SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACIÓN: **Sector, Vista del Valle , DM. Santiago Oeste**

CONTENIDO **PRESUPUESTO**

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES

FECHA: **29-sep-25**

LOTE

2

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
1	CONST. CONTENES TRAMO H			230,00	ML.	
0	Replanteo	230,00	m ^L		-	-
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
0	Excavación	48,30	m ³		-	-
1	Bote	62,79	m ³		-	-
2	HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora					
0	Telford	87,55	m ³		-	-
1	En contén	230,00	m ^L		-	-
3	CONST. Aceras Tramo H			246,00	M2	
0	Replanteo	230,00	M2		-	-
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					
0	Excavación	48,30	m ³		-	-
1	Bote	62,79	m ³		-	-
5	HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora					
0	Relleno	91,22	m ³		-	-
1	En Acera	236,00	m ^L		-	-
7	SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ -
	TOTAL GASTO INDIRECTO					RD\$ -
1	Dirección Técnica			10,00%		0,00
2	ITBIS Dirección Técnica			18,00%		0,00
3	Gastos Administrativos			3,00%		0,00
5	Transporte			2,50%		0,00
6	Fianzas y Seguros			2,00%		0,00
7	Codia			0,10%		0,00
8	Fondo de pensiones			1,30%		0,00
9	Supervision			5,00%		0,00
	TOTAL GENERAL					RD\$ -

REALIZADO POR:

Ing. Junior Ortiz
CODIA.45422





SECCION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACIÓN: **Sector, EL TABACO EN EL TANQUE , DM. Santiago Oeste (Cienfuegos)**

CONTENIDO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES

FECHA: **29-sep-25**

LOTE

2

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
1	CONST. CONTENES TRAMO C			151,80	ML.	
0	Replanteo	151,80	m ^L		-	-
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
0	Excavación	31,88	m ³		-	-
1	Bote	41,44	m ³		-	-
2	HORMIGON 210 Kg /Cm2 Con Ligadora					
0	Telford	31,88	m ³		-	-
1	En contén	151,80	m ^L		-	-
3	CONST. Aceras Tramo C			75,90	M2	
0	Replanteo	75,90	M2		-	-
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					
0	Excavación	15,94	m ³		-	-
1	Bote	20,72	m ³		-	-
5	HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora					
0	Relleno	15,94	m ³		-	-
1	En Acera	75,90	m ^L		-	-
6	CONST. CONTENES SECTOR LA ALEGRÍA			240,00	ML.	
0	Replanteo	240,00	m ^L		-	-
7	MOVIMIENTO DE TIERRA					
0	Excavación	50,40	m ³		-	-
1	Bote	65,52	m ³		-	-
8	HORMIGON 210 Kg /Cm2 Con Ligadora					
0	Telford	50,40	m ³		-	-
1	En contén	240,00	m ^L		-	-
9	CONST. Aceras SECTOR LA ALEGRÍA			230,00	M2	
0	Replanteo	230,00	M2		-	-
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					
0	Excavación	48,30	m ³		-	-
1	Bote	62,79	m ³		-	-
11	HORMIGON 210 Kg /Cm2 con Ligadora					
0	Relleno	48,30	m ³		-	-
1	En Acera	230,00	m ^L		-	-
12	SUB-TOTAL GENERAL				RD\$	-
	TOTAL GASTO INDIRECTO				RD\$	-
1	Dirección Técnica			10,00%		0,00

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
2	ITBIS Dirección Técnica			18,00%		0,00
3	Gastos Administrativos			3,00%		0,00
5	Transporte			2,50%		0,00
6	Fianzas y Seguros			2,00%		0,00
7	Codia			0,10%		0,00
8	Fondo de pensiones			1,30%		0,00
9	Supervision			5,00%		0,00
TOTAL GENERAL					RD\$	-


 REALIZADO POR:
 Ing. Junior Ortiz
 CODIA.45422

