



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE

SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL PARA PROTECCION DEL CANAL 3RA ETAPA

UBICACIÓN: Canal Ulises Espaillat, DM, Santiago Oeste

CONTENIDO: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO						
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					-
1.01	Replanteo	1329.11	ML		-	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
2.01	Excavacion de terreno verja perimetral	358.86	M ³		-	
2.02	Reposicion de relleno, producto de excavacion	132.91	M ³		-	
2.02	Corte de asfalto existente	1,063.29	ML		-	
2.03	Bote de material, producto de excavacion	293.73	M ³		-	
3	Construccion de verja perimetral en muros de blocks con malla ciclonica y columnas cada 5.00 metros					-
3.01	Zapata verja perimetral 60x25cms	199.37	M ³		-	
3.02	Columnas verja 40x40cms , cada 5.00 metros	28.71	M ³		-	
3.03	Viga de amarre 20x20cms	54.23	M ³		-	
3.04	Muros de block de 8 pulg todos los hoyos llenos, bastones cada 40 cm, 4 lineas	1,097.31	M2		-	
3.05	Fraguache en muros de block	2,194.62	M2		-	
3.06	Malla ciclonica de 6 pies, con tubos verticales cada 2.5 metros, con tres abrazaderas.	1,329.11	ML		-	
					SUB-TOTAL	0.00
4	GASTOS INDIRECTOS					0.00
4.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
4.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
4.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
4.04	Gastos Administrativos	2.50	%	0.00	0.00	
4.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
4.06	Fianzas y Seguros	2.30	%	0.00	0.00	
4.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
4.08	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$	0.00


Realizado por
Ing. Junior Ortiz
Enc. Dpto. Obras Publicas Municipales



Aprobado por
Proto Jacinto Báez
Director D.M. S.O.